

ANEXO VII

PLANILLA DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS 28 viv ANGASTACO

INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA - SALTA

Programa Casa Propia- Construir Futuro

Obra: 28 Viviendas Angastaco

Mes Básico:

A.- PRESUPUESTO PROTOTIPO 5LT-5LTd - Superficie 62,00 m2									
Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT.	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO del RUBRO	INCID del ITEM %	INCID. GRAL. %
1	MOVIMIENTO DE SUELOS								
	1.1	Excavación a mano	m3						
2	HORMIGON ARMADO								
	2.1	Hº limpieza	m2						
	2.2	Hº Aº bases aisladas	m3						
	2.3	HºAº vigas arriostramiento	m3						
	2.4	HºAº columnas portantes	m3						
	2.5	HºAº vigas portantes	m3						
	2.6	HºAº encadenados	m3						
	2.7	HºAº losas macizas	m2						
3	MAMPOSTERIAS & AISLACIONES								
	3.1	Mampostería e= 0.18 - LCH	m2						
	3.2	Mampostería e= 0.12 - LCH	m2						
	3.3	Mampostería e= 0.08 - LCH	m2						
	3.4	Aislacion en muro, barrera corta vapor, según variante según detalle constructivo	m2						
	3.5	Capa aisladora horizontal	m2						
4	CUBIERTAS								
	4.1	Cubierta losa plana con aislación según detalle constructivo	m2						
	4.2	Cubierta Teja Colonial con aislación según detalle constructivo	m2						
5	REVOQUES								
	5.1	Revoque completo exterior a la cal	m2						
	5.2	Revoque completo interior a la cal	m2						
	5.3	Revoque bajo revestimiento en locales húmedos	m2						
	5.4	Revoque aislante térmico envolvente según variante y detalle constructivo	m2						
6	CONTRAPISOS								
	6.1	Contrapiso HºSº	m2						
	6.2	Carpeta de asiento	m2						
	6.3	Veredas perimetrales y de Acceso	m2						
7	PISOS, ZOCALOS, UMBRALES Y ANTEPECHOS								
	7.1	Pisos cerámicos	m2						
	7.2	Zócalos cerámicos	ml						
	7.3	Zócalo cementicio exterior	ml						
	7.4	Antepechos	ml						
	7.5	Umbral perfil hierro ángulo	ml						
8	REVESTIMIENTOS								
	8.1	Revestimiento cerámico	m2						
9	CARPINTERIAS								
	9.1	Carpintería aluminio y vidrios DVH	Gl						
	9.2	Carpintería madera	Gl						
10	PINTURAS								
	10.1	Pintura latex en paredes y cielorrasos	m2						
	10.2	Pintura sobre carpintería de madera	m2						
	10.3	Pintura antioxido, esmalte sintético	m2						
11	CIELORRASOS								
	11.1	Cielorraso aplicado a la cal	m2						
12	MARMOLERIA Y GRANITO								
	12.1	Mesada granito reconstituido	Gl						
	12.2	Pileta para lavadero con fregadero	Gl						
13	INSTALACION SANITARIA								
	13.1	Inst. sanitaria: AC- AF Cañerías, cuadrantes, colectoras	Gl						
	13.2	Inst. sanitaria: Cañerías y accesorios p/sistema Termotanque-calefon	Gl						
	13.3	Inst. sanitaria: Base sanitaria	Gl						
	13.4	Inst. sanitaria: artefactos, grifería y accesorios de Bº Lav Coc	Gl						
	13.5	Inst. sanitaria: Prov e Inst de Tanque de Reserva 500lts, Tanque de Bombeo 500 lts	Gl						
	13.6	Inst. sanitaria - desagues pluviales	Gl						
	13.7	Conexiones domiciliarias de agua y cloacas	Gl						
	13.8	Inst. sanitaria - Camaras de inspección, ventilacion y Bocas de Acceso	Gl						
	13.9	Inst. Bomba de agua 1/2HP	Gl						
14	INSTALACION ELECTRICA								
	14.1	Instalación eléctrica (caños y cajas)	Gl						
	14.2	Instalación eléctrica (cables, portalamparas, tomas y llaves)	Gl						
	14.3	Acometida, Pilar premoldeado, tableros completos y Puestas a tierra.	Gl						
	14.4	Instalación eléctricas especiales-Inst de bomba	Gl						
15	INSTALACION DE GAS								
	15.1	Instalación de gas (cañerías, llaves y ventilaciones)	Gl						
	15.2	Instalación de gas (Gabinete, regulador y servicios)	Gl						
	15.3	Instalación de artefactos de gas (Prov e inst Cocina, Calefon).	Gl						
16	VIARIOS								
	16.1	Amojonamiento	Gl						
	16.2	Termotanque Solar 200lts incl panel de captacion,estruct de soporte, valvula mescladora termostatica, accesorios varios	m2						
	16.3	Recinto para Tanque de Bombeo según detalle constructivo	Gl						
	16.4	Documentacion tecnica	Gl						

Costo:

SON PESOS: